

G. ZADANIE STAVBY

Kód: 05/20-1
Stavba: Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Veľká Ves smer Poltár

JKSO:
Miesto: Veľká Ves

Objednávateľ:
obec Veľká Ves

Zhotoviteľ:
Boris Dreisig

Projektant:
Ing. Andrea Moňoková

Spracovateľ:
Ing. Patrik Folk

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 5. 2020

IČO: 00316521
IČ DPH:

IČO: 34796878
IČ DPH: SK1020054937

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52680703
IČ DPH:

Cena bez DPH			12 064,85
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	12 064,85	2 412,97
Cena s DPH v EUR			14 477,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

BORIS DREISIG
Stavebno-stolárska výroba
a pokrývačské práce
Slobody 318/43, 987 01 Poltár
IČO: 34796878, IČ DPH: SK1020054937

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Veľká Ves smer Poltár

Miesto: Veľká Ves

Dátum: 27. 5. 2020

Objednávateľ: obec Veľká Ves

Projektant: Ing. Andrea Moňoková

Zhotoviteľ: Boris Dreisig

Spracovateľ: Ing. Patrik Folk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 264,85

D HSV Práce a dodávky HSV

5 823,87

D 1 Zemné práce

579,66

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	32,000	0,10	3,20
2	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² -0 2600 t	m ²	18,880	3,70	69,86
3	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromadiv do 50 m hr. do 150 mm	m ³	9,000	22,00	198,00
4	K	121101002.S-1	Odstránenie štrkovej vrstvy ručne s vodorov. premiest., na hromadiv do 50 m hr. nad 150 mm	m ³	5,664	17,50	99,12
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	5,985	35,00	209,48

D 2 Zakladanie

1 005,47

6	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,110	90,00	9,90
7	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m ³	3,169	168,00	532,39
8	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	2,490	90,00	224,10
9	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-	m ²	3,600	13,00	46,80
10	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	3,600	5,00	18,00
11	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,100	900,00	90,00
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,800	90,00	72,00
13	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-	m ²	0,518	16,70	8,65
14	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m ²	0,518	7,00	3,63

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

594,46

15	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m ³	3,238	160,00	518,08
16	K	312231144.S	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm na maltu MVC	m ³	0,204	295,00	60,18
17	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m ³	0,090	180,00	16,20

D 4 Vodorovné konštrukcie

349,01

18	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m ³	0,463	100,00	46,30
19	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vznier zhotovenie	m ²	4,700	9,00	42,30
20	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vznier odstránenie	m ²	4,700	3,10	14,57
21	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,050	1 620,00	81,00
22	K	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím násos 150 mm a uchytением sponami z betónovej ocele	m ²	33,300	4,20	139,86
23	M	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m ² , netkaná separačno-filtračná geotextília alebo ekvivalent	m ²	33,300	0,75	24,98

D 5 Komunikácie

1 158,84

24	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	33,300	6,50	216,45
25	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lážka z kameniva hr. 30 mm	m ²	33,300	13,00	432,90
26	M	592460018600	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok s fázou, rozmer 200x165x60 mm, sivá alebo ekvivalent	m ²	33,966	15,00	509,49

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

591,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	33,300	1,40	46,62
28	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	30,100	2,50	75,25
29	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrom hr 3 mm	m2	30,100	5,60	168,56
30	K	622460512.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá minerálna, hr. 2-4	m2	30,100	10,00	301,00

D 8 Rúrové vedenie 308,00

31	K	810442111.S	Potrubié z betónovej rúry kanalizačnej D rúry 600 mm	ks	4,000	77,00	308,00
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 659,89

32	K	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	7,400	8,90	65,86
33	M	592170003700	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, sivá alebo ekvivalnet	ks	8,000	6,00	48,00
34	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	16,400	4,50	73,80
35	M	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá alebo ekvivalnet	ks	16,564	2,80	46,38
36	K	959941141.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyŕtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	8,000	11,00	88,00
37	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2 40000t	m3	0,640	200,00	128,00
38	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,445	20,00	128,90
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,445	10,00	64,45
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,248	0,40	16,50

D 99 Presun hmôt HSV 577,11

41	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výškv do 6 m	t	41,222	14,00	577,11
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 440,98

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 020,25

42	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samoleniacim asfaltovým nášom	m2	29,634	3,10	91,87
43	M	213303	Asfaltový pás BauderTEC KSA DUO spodný alebo ekvivalnet	m2	29,634	6,55	194,10
44	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° násmi priťav NAIP na celei ploche oxidované násv	m2	29,634	4,20	124,46
45	M	213201	Asfaltový pás BauderSMARAGD zelenobiely alebo ekvivalnet	m2	29,634	12,00	355,61
46	K	712841559.S-1	Kladenie vegetačnej strechy v sklone do 10°, vo výške do 3m	m2	26,714	5,00	133,57
47	M	611520062500-1	Ozelenovacia sada light (Bauder alebo ekvivalnet) 70kg na m2 - sada obsahuje preiesady, vegetačný substrát, filtračnú rohož, hydroakumulačnú dosku, 1 sada=18m2	ks	2,000	560,00	1 120,00
48	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výškv do 6 m	t	0,032	20,00	0,64

D 762 Konštrukcie tesárske 1 652,64

49	K	762081040.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva fošne	m	73,800	0,90	66,42
50	M	605470000500	Hranoly drevené zo smreku, hobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrđí	m3	1,656	405,00	670,68
51	K	762313111.S	Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžkv do 150 mm	ks	350,000	1,00	350,00
52	M	309500000500.S	Skrutka kombi M 8x120 mm	ks	150,000	0,50	75,00
53	M	309500000600.S	Skrutka kombi M 8x160 mm	ks	150,000	0,70	105,00
54	M	309500000300.S	Skrutka kombi M 8x80 mm	ks	50,000	0,20	10,00
55	M	611920006700.S-1	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 30 mm, šírka 200 mm, červený smrek, I. trieda	m2	29,385	10,70	314,42
56	K	762921200.S	Montáž hobľovaných polic z dosiek, šírky polic nad 0 40 do 0 70 m	m2	1,755	3,90	6,84
57	M	605460002600	Dosky zo smreku nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrđí	m3	0,069	290,00	20,01
58	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výškv do 12 m	t	0,979	35,00	34,27

D 764 Konštrukcie klampiarske 890,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	764325420-1	Lišta na zachytávanie štrku AL 100/80	m	7,500	13,40	100,50
60	K	764333420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	7,500	14,60	109,50
61	K	764333450	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	16,000	25,00	400,00
62	K	764352423	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvanové polkruhové r.š. 250 mm	m	7,500	25,00	187,50
63	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	22,60	22,60
64	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou stran 100 mm	m	3,000	21,00	63,00
65	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výškv do 6 m	t	0,128	59,00	7,55

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 365,37

66	K	767871110-1	Montáž podperných konštrukcií pre lavičku, kotvený do steny hmotnosti jednotlivo do 100 kg	ks	7,000	2,90	20,30
67	M	316770000100-1	Oceľová konštrukcia z joku 40x40x2mm, zverená v tvare trojuholníka, kotvená do steny, s povrchovou úpravou	ks	7,000	48,70	340,90
68	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv do 6 m	t	0,107	39,00	4,17

D 783 Nátery 93,54

69	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	77,947	1,20	93,54
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 787 Zasklievanie 418,53

70	K	787192312	Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmením na lišty hrúbky nad 12 do 18 mm	m2	6,840	5,60	38,30
71	M	63413000240-1	Lepené bezpečnostné sklo hr. 12-18mm alebo ekvivalent	m2	6,840	55,00	376,20
72	K	998787101	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	t	0,212	19,00	4,03

BORIS DREISIG

Stavebno-stolárska výroba
a pokrývačské práce
Slobody 318/43, 987 01 Poltár
IČO: 34796878, IČ DPH: SK1020054937

