

Zmluva o dielo č. 6/2026
podľa § 536 a násl. Obchod. zákona č. 513/91

1. Zmluvné strany	<p>1. Objednávateľ: Obec Veľká Ves Veľká Ves 53 985 01 Veľká Ves</p> <p>IČO: 00316521 DIČ: 2021251056 IČ DPH: Bankové spojenie: Č. účtu: IBAN: Štatutárny zástupca:</p> <hr/> <p>2. Zhotoviteľ: MIVIS Modrý Kameň s.r.o. Jarmočná 312/9 992 01 Modrý Kameň</p> <p>IČO: 31586333 IČ DPH: SK2020472575 Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Veľký Krtíš Č. účtu: 816443402/0200 IBAN: SK44 0200 0000 0008 1644 3402 Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Srník</p>
II. Predmet zmluvy	Spoločenská budova – Úprava povrchov
III. Termín plnenia	Termín začatia: 01.04.2026 Termín ukončenia: 30.04.2026
IV. Dohoda o cene	<p>Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb.z. obsahuje cenu za celú vykonanú prácu a je doložená oceneným výkazom výmer zhotoviteľa, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.</p> <p>Cena bez DPH: 16 387,63 € DPH 23%: 3 769,15 € Cena vrátane DPH: 20 156,78 €</p>
V. Dohoda o poskytnutí záloh	Objednávateľ vyplatí zálohy z dohodnutej ceny takto: 1. prvú zálohu vo výške - € do 7 dní od začatia 2. druhú zálohu vo výške - € do -
VI. Dohoda o odstúpení	Strany sú oprávnené zrušiť prevzatý zmluvný záväzok zaplatením

§ 355 OZ	odstupného vo výške - €
VII. Dohoda o zmluvnej pokute § 500 a násl. OZ	<p>1. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške - 0 % nedodaných prác za každý deň omeškania</p> <p>2. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške - 0 % z hodnoty nesplnenia svojej povinnosti.</p>
VIII. Záručná doba	<p>Zhotoviteľ poskytuje na predmet obstarávania záruku 36 mesiacov.</p> <p>Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzími mechanickými vplyvmi.</p>
IX. Iné dohody	<p>Zhotoviteľ bude fakturovať práce 1-krát mesačne na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom.</p> <p>Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa platných právnych predpisov.</p> <p>Splatnosť každej faktúry bude 7 dní odo dňa podpísania súpisu vykonaných prác.</p> <p>Ak budú objednávateľom požadované práce navyše oproti dohodnutej cene, objednávateľ súhlasí aby tieto zmeny boli upravené písomným dodatkom.</p> <p>Ak v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 budú náklady zhotoviteľa ovplyvnené zvýšením cien materiálu, palív a energie viac ako o 2% zhotoviteľ si vyhradzuje právo úpravy, t.j. zvýšenie ceny.</p> <p>Zmluvné termíny začatia a prevzatia prác sú neprekročiteľné s výnimkou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ak objednávateľ nebude mať zabezpečené finančné krytie na realizáciu uvedených prác v rozsahu tejto zmluvy - v obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienkach a pri neočakávaných prírodných javoch - v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa - vydanie príkazov a zákazov vládnych a miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou zhotoviteľa <p>Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Jeden rovnopis obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.</p> <p>Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch partnerov.</p>

V Modrom Kameni dňa :

Objednávateľ:

13. 4. 2026

Zhotoviteľ:

MIVIS Modrý Kameň, s.r.o.
 STAVEBNÁ FIRMA
 Jarmočná 312/9
 002 11 000 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Spoločenská budova - Uprava povrchov

JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Veľká Ves č. 53, 98501V.Ves

Projektant

Zhotoviteľ MIVIS M.Kameň s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

15.03.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1 HSV	Dodávky	0	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00%	0		
2	Montáž	8 791	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0		
3 PSV	Dodávky	1 666	10 Kulturna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00%	0		
4	Montáž	5 831	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0		
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatné	0,00%	0		
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0		
7 ZRN (r. 1-6)		16 288	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0		
20 HZS		100	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0		
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				16 387,63	
Dátum a podpis				24 23 %				16 387,63 DPH	3 769,15
Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				20 156,78	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty					
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				0	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka				0	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0	

ZPOČET

a: Spoločenská budova - Uprava povrchov

Objednávateľ: Obec Veľká Ves č. 53. 98501V Ves

it:

Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.

Dátum: 15. 3. 2026

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV	Práce a dodávky HSV							
3		Zvislé a kompletne konštrukcie							
011	342272103	Priešky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125;P3-550 - spoločenská miestnosť	m2	4,800	38,10	0,00	182,88	182,88	0,421
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
R	612445120	Potiahnutie vnútorných stien a stropov sklotextílnou sietkou s celoplošným lepením	m2	357,800	7,45	0,00	2 665,61	2 665,61	0,716
011	612465138	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápenná biele, jemná štuková, miešanie strojne nanášanie ručne hr 4 mm	m2	357,800	12,10	0,00	4 329,38	4 329,38	2,147
R	621460122	Príprava podkladu (keram. dlažba) penetráciou pod niveľit	m2	53,600	3,65	0,00	195,64	195,64	0,000
R	632001031	Položenie dilatáčného profilu okolo steny	m	30,200	1,62	0,00	48,92	48,92	0,000
R	632452223	Zrovnanie nerovnosti podláh - niveľitom	m2	53,600	17,90	0,00	959,44	959,44	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m - priestorové	m2	18,800	6,50	0,00	122,20	122,20	0,000
003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,600	3,50	0,00	107,10	107,10	0,059
R	966031225	Osekanie stareho keram. obkladu stien (VWC)	m2	34,400	3,45	0,00	118,68	118,68	0,000
99		Presun hmôt HSV							
011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá koštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	3,054	19,89	0,00	60,74	60,74	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 666,39	5 830,64	7 497,04	0,226
766		Konštrukcie stolárske				0,00	2 491,00	2 491,00	0,000

R	766226612	Dodávka a montáž kuchynskej linky aj so spotrebičmi (nerezový drez, sporák s digestorom, drez, batéria, umývačka riadu)	ks	1,000	2 491,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,000
775		Podlahy výškové a parketové				812,11	875,95	1 688,07	0,000
R	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	lm	30,200	4,81	0,00	145,26	145,26	0,000
	611990000400	Lišta sokľová	lm	30,200	5,11	154,32	0,00	154,32	0,000
R	775550080	Montáž podlahy z laminátových parkiet, š. do 190mm , položená voľne	m2	53,600	11,80	0,00	632,48	632,48	0,000
	611980003035	Podlaha laminátová, hr. 8mm	m2	57,100	11,52	657,79	0,00	657,79	0,000
R	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr.2mm	m2	57,100	1,72	0,00	98,21	98,21	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				854,28	975,24	1 829,52	0,155
R	781445102	Montáž keram. obkladu stien 250x400mm, kladených do tmelu	m2	37,800	25,80	0,00	975,24	975,24	0,155
	59764002005	Obkladačky keramické 300/300mm	m2	37,800	22,60	854,28	0,00	854,28	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				0,00	1 488,45	1 488,45	0,071
784	784402801	Odstranenie maľieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	367,800	2,11	0,00	754,96	754,96	0,001
784	784452271	Maľby z maľiarstych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	367,800	2,05	0,00	733,49	733,49	0,070
OST		Ostatné				0,00	0,00	100,00	0,000
R	aaa	Demontáž a spätná montáž zariadení, predmetov	kompl	1,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,000
						1 666,39	14 621,24	16 387,63	3,568